

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Промэнерго"  
М.Ю. Кискин  
2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2586  
(локальная смета)

на модернизацию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:40:000000:17107)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость  
Сметная стоимость  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 14.06.2023г.  
176104,80 руб.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационная машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационная машин	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
1	ФЕР33-04-040-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (шт) (МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4	52,03 12,77	39,26 5,06	208	51	157 20	1,524	6,1	
2	ФЕР33-04-042-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) (МДС 35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4	85,13 8,82	76,31 6,67	341	35	306 27	0,972	3,89	
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>						12164				9,99	



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

## Раздел 2. Электромонтажные работы

3	ФЕР33-04-003-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗЛ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	4	230,66 40,4	144,65 13,5	923	162	579 54	4,56	18,24
4	ФЕР33-04-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидродъемника (1000 м) (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗЛ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,1	11888,28 744,52	3708,02 478,9	1189	74	371 48	78,288	7,83
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы						36788				26,07

## Раздел 3. Стоимость материалов, не учтенных ценниками, в текущих ценах на 14.06.2023г.

5	Прайс-лист	СИП-4 4*25 (м)	100	175	17500					
6	Прайс-лист	Стойка ж/б СВ-95 (шт)	4	20075	80300					
Итого по разделу 3 Стоимость материалов, не учтенных ценниками, в текущих ценах на 14.06.2023г.					97800					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					100461		322	1413 149		36,06
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министра №67263-ИФ/09 от 14.12.2022г ОЗП=25,9; ЗМ=9,19; ЗПМ=25,9 (Поз. 1-4))					126626		8340	12985 3859		36,06
Накладные расходы					12809					
Сметная прибыль					7319					
Итого					146754					
НДС 20% от 146754					29350,80					
ВСЕГО по смете					176104,80					

Составил



Ефремова В.А.