

СОГЛАСОВАНО:

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Промэнерго"

М.Ю. Кискин

2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2583

(локальная смета)

на модернизацию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:05:010301:516)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость

88083,60 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 14.06.2023г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатационных машин	Всего	оплаты труда	эксплуатационных машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ФЕР33-04-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (шт) МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	2	59,84 14,68	45,16 5,82	120	29	91 12	1,7526	3,51
2	ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	2	97,9 10,14	87,76 7,67	196	20	176 15	1,1178	2,24
Итого по разделу 1 Демонтажные работы				6970						5,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Раздел 2. Электромонтажные работы

3	ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок. Одностоенных (шт) МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	2	258,42 46,46	166,35 15,53	517	93	333 31	5,244	10,49
4	ФЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,05	12556,16 856,19	4264,23 550,73	628	43	213 28	90,0312	4,5
Итого по разделу 2 Электромонтажные работы						20623				14,99

Раздел 3. Стоимость материалов, не учтенных ценниками, в текущих ценах на 14.06.2023г.

5	Прайс-лист	СИП-4 4*25 (м)	50	175	8750					
6	Прайс-лист	Стойка ж/б СВ-95 (шт)	2	20075	40150					
Итого по разделу 3 Стоимость материалов, не учтенных ценниками, в текущих ценах на 14.06.2023г.					48900					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					50229		162	704 74		18,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Минстроя №67263-ИФ/09 от 14.12.2022г. ОЗП=25,9; ЗМ=9,19; ЗПМ=25,9 (Поз. 1-4))					63316		4196	6470 1917		18,02
Накладные расходы					6419					
Сметная прибыль					3668					
Итого					73403					
НДС 20% от 76494					14680,60					
ВСЕГО по смете					88083,60					

Составил



Ефремова В.А.