

2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО "Промэнерго"  
М.Ю. Кискин  
2023 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2585  
(локальная смета)

на модернизацию воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (кадастровый номер 64:40:020214:379)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость  
Сметная стоимость 129996,00 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 14.06.2023г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатация машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР33-04-040-01 Публикация Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (шт) (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭЛ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	52,03 12,77	39,26 5,06	156	38	118 15	1,524	4,57	
2	ФЕР33-04-042-01 Приказ Министров России от 30.12.2016 №1039/лр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) (МДС35 пр. 1 т. 2 п. 5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭЛ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	85,13 8,82	76,31 6,67	255	26	229 20	0,972	2,92	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						9079				7,49	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 2. Электромонтажные работы</b>										

3	ФЕР33-04-003-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоенных (шт) (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	3	230,66 40,4	144,65 13,5	692	121	434 41	4,56	13,68
4	ФЕР33-04-017-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов СИП напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (1000 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5. Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)	0,07	11888,28 744,52	3708,02 478,9	832	52	260 34	78,288	5,48

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

26780	19,16
-------	-------

Раздел 3. Стоимость материалов, не учтенных цениниками, в текущих ценах на 14.06.2023г.

5	Прайс-лист	СИП-4 4*25 (м)	70	175	12250					
6	Прайс-лист	Стойка ж/б СВ-95 (шт)	3	20075	60225					

Итого по разделу 3 Стоимость материалов, не учтенных цениниками, в текущих ценах на 14.06.2023г.

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

74410	237	1041		26,65
93502	6138	9567		26,65

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Письмо Министра №67263-ИФ/09 от 14.12.2022г ОЗП=25,9; ЗМ=9,19; ЗЛМ=25,9 (Поз. 1-4))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

НДС 20% от 108330

ВСЕГО по смете

9436				
5392				
108330				
21666,00				
129996,00				

Составил



Ефремова В.А.